

HWS Kelchbach, Naters

**Bauherr:****Bauleitung / Referenzperson:****Bauführer / Polier****Bauzeit:****Baukosten:****Technische Daten:**

Gemeinde Naters

Kanton Wallis / Aquilino Maurizio

Stucki Monika / Pfaffen Anton

Ende Oktober 2009 bis Frühjahr 2012

CHF 6.0 Mio.

14'000 m³ Aushub für Gerinneverbreiterung Kelchbach3'800 m³ Abbruch Bruchsteinmauerwerk2'500 m³ Belagsabbruch4'250 m³ Beton6'500 m² Schalungen1'500 m² Sohle Bruchsteinpflasterung1'500 m² Pflasterung mit Betonplatten

4'000 to Blockvorlagen Sohlenbefestigung

450 to neuer Belag

550 to Bewehrungen

Objektbeschreibung:

HWS Gerinneaufweitung Kelchbach

Die Bauarbeiten wurden in 3 Etappen ausgeführt:

1. Etappe - Gerinneausbau Kreisel bis zur Brücke Kelchbach

2. Etappe - Kelchbach- bis Marktbrücke

3. Etappe - Markt- bis Lombardeibrücke / Sohlenabsenkung

Neubau der MGB, Kelchbach- und Marktbrücke

Anforderungen:

Während der Bauzeit musste das Gewässer in einer offenen Wasserhaltung aufrecht erhalten werden.