

Schutzdämme Tüch, Niedergampel



Bauherr:

Bauleitung / Referenzperson:

Bauführer / Polier

Bauzeit:

Baukosten:

Technische Daten:

Gemeinde Gampel

BINA SA, Turtmann / Kalberer Matthias

Truffer Mario / Eggel Michael

2009 (Dauer: 4 Monate)

CHF 284'000.-

4'000 m³ Abtrag / Schüttungen

194 m³ Bruchsteinmauer

180 m³ Steinrollierung

444 m³ ungebundene Gemische 0/63

1'240 m² Belagsbau

Objektbeschreibung:

- Erstellen Steinschlag-Schutzdämme in Tüch
- Trockensteinmauer wurde erstellt
- Quartierstrasse wurde neu asphaltiert
- Steinrollierungen wurden erstellt

Anforderungen:

- Erstellen von Steinschlag-Schutzdamm direkt bei Wohnquartier
- Dammbau ohne Fremdmaterial, Abtrag = Schüttung
- Abspitzen von Fels