

## Abbruch U.C. César Ritz AG, Brig-Glis



**Bauherr:**

**Bauleitung / Referenzperson:**

**Bauführer / Polier**

**Bauzeit:**

**Baukosten:**

**Technische Daten:**

U.C. César Ritz AG, Brig-Glis

Architekturbüro Ritz Hans AG, Grengiols / Ritz Hans

Burgener Erhard / Gruber Stefan

Oktober bis November 2006

CHF 155'000.- Abbruch, CHF 65'000.- Aushub

1'150 m<sup>3</sup> Betonabbruch

510 m<sup>3</sup> Bruchstein

310 to Altholz

270 m<sup>3</sup> Bauschutt

3'100 m<sup>3</sup> Aushub

**Objektbeschreibung:**

Abbruch des in Mischbauweise erstellten FO-Depots.

**Anforderungen:**

Im ersten Schritt wurden die Dachkonstruktionen und die Unterkonstruktion in Holz entfernt.

Anschliessend wurden die in Beton und Bruchstein erstellten Wände abgebrochen und entsorgt.