

MGB Totalumbau Niederwald-Blitzingen



Bauherr:

Bauleitung / Referenzperson:

Bauführer / Polier

Bauzeit:

Baukosten:

Technische Daten:

Matterhorn Gotthard Bahn, Brig
Ingenieurbüro Andenmatten R. AG
Caldart Claudio / Scolari Francesco
2003 bis 2004

CHF 1.1 Mio.

Sanierung Wilerbachbrücke

Schotterspriesung auf die ganze Länge einbringen

Aushubarbeiten

Auffüllungen inkl. Erstellen von Planum und Planie

Erneuerung der Leitungen

Rohrblock erstellen

Diverse neue Schächte erstellen

Objektbeschreibung:

Die Baumeisterarbeiten wurden durch die ARGE Walpen AG/Caldart AG/Interalp AG ausgeführt.

Auf einer Länge von 858 m wurde der gesamte Unterbau des Bahntrasses saniert. Die Wilerbachbrücke wurde vollständig saniert.

Anforderungen:

- Kurze Bauphase
- Die Arbeiten wurden unter dem Bahnverkehr ausgeführt.