

Steinschlagverbauung Gspoflüe-Engi, Staldenried



Bauherr:

Bauleitung / Referenzperson:

Bauführer / Polier

Bauzeit:

Baukosten:

Technische Daten:

Gemeinde Staldenried

Ingenieurb. Bumann Reinhold, Naters / Bumann Reinhold

Gruber Albert / Aleksic Goran

2006

CHF 250'000.-

15'500 m³ Dammschüttung

600 m³ Steinrollierung

Objektbeschreibung:

Es wurden drei Schutzdämme sowie eine Verlängerung von zwei Schutzdämmen und eine Dammvertiefung hinter dem bestehendem Damm erstellt. Zudem wurde eine Erschliessungsstrasse mit einer Spitzkurve erstellt. Die Material wurde mit Grossdumpfern verschoben.

Anforderungen:

- Gebirgsbaustelle