

## Sanierung Sohlenschwellen Münstigerbach, Münster



**Bauherr:**

**Bauleitung / Referenzperson:**

**Bauführer / Polier**

**Bauzeit:**

**Baukosten:**

**Technische Daten:**

Kanton Wallis

Kanton Wallis / Abgottspon Eddy

Truffer Mario / Schmidt Norbert

2009 (Dauer 2 Monate)

CHF 370'000.-

340 m<sup>3</sup> Beton

530 m<sup>3</sup> Schalung

1'000 to Natursteintransport

100 to Belag

### Objektbeschreibung:

Sämtliche Sohlenschwellen wurden neu in Beton verlegt. Zwischen den Schwellen wurde die Sohlenpflasterung neu erstellt. Die Flügelmauern wurden im Bereich des Brückenaufagers beim Sockel mit Gewi-Anker gesichert. Anschliessend wurde die alte Brücke abgerissen, die Widerlager höher betoniert und die Brücke wieder erstellt. Die notwendigen Anpassungsarbeiten mit den Belagsarbeiten zwischen Strasse und Brücke wurden fertiggestellt.

### Anforderungen:

Während der gesamten Bauphase wurde der Bach umgelegt. Im Bereich der Brücke wurden die Flügelmauern gesichert.