

## Dorfplatz Hengert, Ernen



**Bauherr:**

**Bauleitung / Referenzperson:**

**Bauführer / Polier**

**Bauzeit:**

**Baukosten:**

**Technische Daten:**

Kanton Wallis / Gemeinde Ernen

Kanton Wallis / Miesch David

Burgener Erhard / Pfaffen Anton

August 2007 bis Juni 2008

CHF 700'000.-

1'900 m<sup>3</sup> Aushub

2'000 m<sup>3</sup> Foundationsschicht

700 m<sup>1</sup> Entwässerungsleitungen und  
Kanalisationen

750 to Belag

### **Objektbeschreibung:**

Beim bestehenden Dorfplatz wurde der Belag entfernt, die Niveaus des Terrains wurden angepasst und sämtliche Infrastrukturleitungen sind neu erstellt worden.

### **Anforderungen:**

Der Deckbelag besteht aus einem hohen Anteil Ruosil. Die Oberfläche der Deckschicht wurde nach dem Einbringen mittels Kugelstrahlverfahren behandelt.

Die Bauarbeiten haben unter laufendem Verkehr stattgefunden.