

## Protection contre les inondations Kelchbach, Naters

**Maître de l'ouvrage:****Dir. des travaux / personne de réf.:****Conducteur d. travaux/Contremaître:****Durée de construction:****Montant:****Données techniques:**

Commune de Naters

Canton du Valais / Aquilino Maurizio

Stucki Anthamatten Monika / Pfaffen Anton

fin octobre 2009 jusqu'en printemps 2012

CHF 6.0 Mio.

14'000 m<sup>3</sup> excavations pour l'élargissement du courant du Kelchbach3'800 m<sup>3</sup> démolition de murs en briques2'500 m<sup>3</sup> démolition de revêtements4'250 m<sup>3</sup> béton6'500 m<sup>2</sup> coffrages1'500 m<sup>2</sup> assise maçonnerie murs en briques1'500 m<sup>2</sup> plaques en béton, travaux de maçonnerie

4'000 to pose de blocs de fortification de l'assise

450 to nouveau revêtements

550 to armatures

**Description de l'objet:**

Les travaux ont été réalisés en trois étapes:

1ère étape : élargissement du courant depuis le giratoire jusqu'au pont du Kelchbach

2ème étape: tronçon depuis le pont du Kelchbach jusqu'au pont de la place du marché

3ème étape: tronçon depuis le pont de la place du marché jusqu'au pont Lombardei, ainsi que l'abaissement de l'assise

Nouvelle construction de la MGB: entre les ponts du Kelchbach et celui de la place du marché

**Exigences particulières:**

Pendant l'entière durée des travaux le courant a dû être maintenue sous forme d'une gestion des eaux ouverte.