

Totalumbau MGB, Münster-Geschinen



Bauherr:

Bauleitung / Referenzperson:

Bauführer / Polier

Bauzeit:

Baukosten:

Technische Daten:

Matterhorn Gotthard Bahn, Brig

Ritz und Paris AG, Reckingen / Paris Urban

Caldart Claudio

September 2003 bis Oktober 2004

CHF 605'000.-

Schotterspriessung auf die ganze Länge einbringen
Aushubarbeiten

Auffüllungen, inkl. Erstellen von Planum und Planie

Erneuerung der Leitungen

Rohrblock erstellen

Diverse neue Schächte erstellen

Objektbeschreibung:

Die Bauarbeiten wurden durch die ARGE Walpen AG/Caldart AG/Interalp AG ausgeführt.

Auf einer Länge von 820 m wurde der gesamte Unterbau des Bahntrasses saniert.

Anforderungen:

Die Arbeiten wurden unter dem Bahnverkehr ausgeführt.