

Totalumbau Station Ulrichen

**Bauherr:****Bauleitung / Referenzperson:****Bauführer / Polier****Bauzeit:****Baukosten:****Technische Daten:**

Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG, Brig
Paris und Partner AG, Reckingen / Urban Paris
Salihi Adem / Phillipona Herold
August 2016 bis Oktober 2016
CHF 1'100'000.-

3'100 m ³	Aushub Bahnkörper, Bahnhofplatz
800 m ³	Aushub Gräben
500 m ³	Aufschüttungen
3'000 m	Kabelschutzrohre
7 Stk	Kabelschächte
280 to	Belag AC T 22 N
270 to	Belag AC 11 N
200 m	Rohrleitungen Entwässerung
200 m	Drainageleitung
25 Stk	Mastfundamente
90 m ³	Konstruktionsbeton
5'200 kg	Bewehrung
4'900 m ³	ungebundene Gemische
1'150 to	Schotter
6'000 m ²	Geogitter/Vlies

Objektbeschreibung:

- Abbruch Stationsgebäude und Mittelperron
- Abbruch Perronkante Nord
- Abbruch Fahrleitungs-Fundamentsockel
- Neuerstellen Aussenperron Nord und Süd
- Neuerstellen von Fahrleitungs- und Fundamentsockel
- Anpassung bestehender Rohranlagen
- Neuerstellen von Rohranlagen
- Sanierung Zufahrtstrasse und Gestaltung Bahnhofplatz
- Streckenlänge 750m

Anforderungen:

- Arbeiten im Bahnbereich
- Arbeiten unter Verkehr (Bahnbetrieb)
- Totalumbau inkl. Gleisbau wurde während der Nacht ausgeführt. (60m/Nacht)