

Abbruch Gebäude A07 Lonza, Visp



Bauherr:

Bauleitung / Referenzperson:

Bauführer / Polier

Bauzeit:

Baukosten:

Technische Daten:

Lonza AG, Visp

Lonza AG, Visp / Summermatter Arthur

Volken Martin / Salihi Faredin

Juli bis August 2008

CHF 350'000.-

6'000 m³ Aushub

5'000 m² Belagsabbruch

1'870 m³ Betonabbruch

1'900 m² Abbruch Backsteinmauerwerk

500 to Abbruch Stahlkonstruktion

Objektbeschreibung:

Das Abbruchobjekt A07 hatte eine Grundfläche von 5'350 m². Das Gebäude war auf einer abgetreppten bewehrten Bodenplatte, welche ihrerseits mit Frostriegeln umschlossen war, fundiert. Die Wände sowie die Dachkonstruktionen waren in Stahl und die Zwischendecken in Stahlbeton erstellt. Die Wände waren zudem mit bewehrtem Beton und teilweise mit Backstein ausgefacht. Die Dacheindeckung hat aus Welleternit bestanden. Der Betonabbruch ist vor Ort gebrochen worden.

Anforderungen:

Sowohl das gebrochene Material wie auch teilweise das Aushubmaterial wurden Lonza-intern einer Reinigung unterzogen und anschliessend auf der Deponie der Lonza AG abgelagert.