

3ème correction du Rhône, lots 3b/7b, Viège

**Maître de l'ouvrage:****Dir. des travaux / personne de réf.:****Conducteur d. travaux/Contremaître:****Durée de construction:****Montant:****Données techniques:**

Canton du Valais

Canton du Valais / David Miesch

Zenklusen Nicolas / Pfaffen Anton

Périodes à niveau de l'eau basse: 2015/16 + 2016/17

CHF 14.0 Mio

60 pcs. micro-pieux

1'400 to retombée de blocs de pierre

47'000 to pose de blocs de pierre

12'543 to quais-éperons

1'868 to barrage en blocs

5'645 m3 matériel de filtrage (corps d'absorption)

20'000 m2 clayonnage en cocos

42'500 m2 natte en cocos

310'000 m3 excavations

130'000 m3 remblais / terrassements

Description de l'objet:

Les mesures contre les inondations selon la 2ème correction du Rhône ne représentaient plus un moyen de protection approprié, ce que les importantes inondations de l'an 2000 ont clairement démontré. La 3ème correction du Rhône a trois buts principaux : protection contre les inondations, protection de l'environnement et le respect de question socio-économiques. En rapport au lot 3b/7b bien plus de 60'000 tonnes de pierres ont été posées ; combinées avec des clayonnages, des nattes et de diverses plantes.

Exigences particulières:

- travaux dans l'eau (gestion des eaux)
- courtes durées de réalisation
- l'utilisation de jusqu'à 20 machines à la fois